

## Mobile Warmluftheizung WLH1700E | 155kW

### AUSSCHREIBUNGSTEXT



Lieferung und Aufstellung einer mobilen ölbetriebenen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Warmluft mit Ausblase Temperaturen von 20°C - 80°C.

Mobile Heizzentrale mit nebenstehendem 1.000 Liter Tank. Anbindung flexibler Warmluftschlauchleitungen bis in das zu beheizende Gebäude über die bauseitig erstellten Gebäudeeinführungen nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen Servicetechniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Aufbau, Demontage und Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale

Model	WHL1700E
Abmessung	2.100 x 920 x 1.350 mm (L x B x H)
Leergewicht	316 kg
Wärmeträgermedium	Luft
Luftvolumenstrom	10.340 m <sup>3</sup> /Stunde
Leistung, Aufnahme	3,4 kW, 8,4 A
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	400 V / 3 N / 50 Hz
Ausblase Temperaturen	20 – 80°C
Verbrauch bei Volllast	Ca. 15,5 Liter/Stunde
Direktlink	<a href="#">WHL1700E</a>

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb	
Vermietung bis 155 kW Mietzeit / Tag	€ netto
Mietverlängerung bis 155 kW um einen Tag	€ netto
Leistungskabelsatz 400 V / 16 á 25 m / Tag	€ netto
Technische Grundpauschale / Tag	€ netto
Warmluftschlauchleitung Stück d500 mm á 7,6 m / Tag	€ netto
Verlängerung der Verbindungsleitungen je Stück, á 7,6 m / Tag	€ netto
Vermietung externer Heizölsicherheitstank 1.000 Liter Mietzeit / Tag	€ netto
Mietverlängerung externer Heizöltank 1.000 Liter um einen Tag	€ netto
Erstbefüllung mit Heizöl 1.000 Liter (optional)	€ netto
Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale	€ netto
Abtransport der Heizzentrale	€ netto

### Bezugsquelle

Alois-Müller-Gruppe  
Gutenbergstraße 12  
87781 Ungerhausen  
Tel. 08393 9467-0  
E-Mail: [info@mobile-energy.com](mailto:info@mobile-energy.com)  
[www.mobile-energy.com](http://www.mobile-energy.com)

Technische Änderungen vorbehalten. Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.