

Mobile Heizzentrale AM900E | 90kW

AUSSCHREIBUNGSTEXT



Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar).

Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 4,5 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 400 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf mit Storz Kupplung) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme des Weishaupt Ölbrenners, der Umwälzpumpen sowie der elektrischen Frostsicherung. Technische Einweisung der Heizzentrale durch einen Servicetechniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

| Model | AM900E |
|---|--------------------------------------|
| Abmessung (Transportzustand inklusive Deichsel) | 4.050 x 1.940 x 2.850 mm (L x B x H) |
| Leergewicht | 1.500 kg (ohne Wasser/Heizöl) |
| Wärmeträgermedium | Wasser |
| Beheizbare Fläche | bis ca. 1.200 m ² |
| Stromanschluss | 400 V, 16 A |
| Leistung, Aufnahme | ca. 5,8 kW, 10 A |
| Stromversorgung (V/Ph/Hz/A) | 400 V / 50 Hz / 16 A |
| Sicherheitsventil | 3 bar |
| Maximal Temperatur | 95°C (VL) |
| Verbrauch bei Volllast | 9 Liter/Stunde |
| Direktlink | AM900E |

Bezugsquelle

Alois-Müller-Gruppe
 Gutenbergstraße 12
 87781 Ungerhausen
 Tel. 08393 9467-0
 E-Mail: info@mobile-energy.com
www.mobile-energy.com

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb

| | |
|--|---------|
| Vermietung bis 90 kW Mietzeit / Tag | € netto |
| Mietverlängerung bis 90 kW um einen Tag | € netto |
| Leistungskabelsatz 400 V / Tag CEE 16 A á 25 m | € netto |
| Einschubschalldämpfer ESD (optional) / Tag | € netto |
| Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag | € netto |
| Technische Grundpauschale / Tag | € netto |
| Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C) á 10 m / Tag | € netto |
| Verlängerung der Verbindungsleitungen je Stück, á 10 m / Tag | € netto |
| Sicherungsschellen Storz C für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag | € netto |
| Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional) | € netto |
| Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale | € netto |
| Abtransport der Heizzentrale | € netto |

Technische Änderungen vorbehalten. Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.