

## Mobile Heizzentrale WLC220P | 220kW

### AUSSCHREIBUNGSTEXT



Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Warmluft mit einer maximalen Lufttemperatur von 85°C.

Aufstellen eines nebenstehenden Lagercontainers für Pellets (EN ISO 17225-2 Klasse A1) und einer Lagerkapazität von 4,4 - 6,0 Tonnen.

Anbindung flexibler Warmluftschlauchleitungen bis in das zu beheizende Gebäude über die bauseitig erstellten Gebäudeeinführungen nach Vorgabe.

Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen Servicetechniker.

Anschlusschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau, Demontage und Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

Model	WLC220P
Abmessung (Transportzustand inklusive Deichsel)	3.000 x 2.400 x 2.600 mm (L x B x H)
Leergewicht	3.300 kg (Heizcontainer), 1.500 kg (Lagercontainer)
Wärmeträgermedium	Glykol
Luftvolumenstrom	10.100 – 18.100 m <sup>3</sup> /Stunde
Stromanschluss	400 V, 16 A
Leistung, Aufnahme	ca. 5,8 kW, 16 A
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	400 V / 50 Hz / 16 A
Sicherheitsventil	3 bar
Maximal Temperatur	85°C (VL)
Verbrauch bei Volllast	Ca. 55 kg/Stunde
Lagerraumkapazität Nebenstehender Lagercontainer	4,4 – 6,0 Tonnen
Direktlink	<a href="#">WLC220P</a>

#### Bezugsquelle

Alois-Müller-Gruppe  
 Gutenbergstraße 12  
 87781 Ungerhausen  
 Tel. 08393 9467-0  
 E-Mail: [info@mobile-energy.com](mailto:info@mobile-energy.com)  
[www.mobile-energy.com](http://www.mobile-energy.com)

#### Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb

Vermietung bis 220 kW Mietzeit / Tag	€ netto
Mietverlängerung bis 220 kW um einen Tag	€ netto
Leistungskabelsatz 400 V / Tag CEE 16 A á 125 m	€ netto
Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag	€ netto
Technische Grundpauschale / Tag	€ netto
Warmluftschlauchleitung / Stück d 560 mm á 7,6 m / Tag	€ netto
Mietverlängerung der Warmluftschlauchleitung / je Stück, á 7,6 m / Tag	€ netto
Luftverteilerkopf, Stück d 560 mm auf 4 x 305 mm / Tag	€ netto
Mietverlängerung Luftverteilerkopf / je Stück / Tag	€ netto
Warmluftschlauchleitung Stück d 305 mm á 7,6 m / Tag	€ netto
Mietverlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, á 7,6 m / Tag	€ netto
Erstbefüllung Pellets (optional)	€ netto
Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale	€ netto
Abtransport der Heizzentrale	€ netto

Technische Änderungen vorbehalten. Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.